



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Έλεγχος – Επισκευή – Αντικατάσταση-
Συμπλήρωση μέτρων πυροπροστασίας
κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Δράμας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε.
Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 215.000 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Το έργο αφορά τον Έλεγχο – Επισκευή – Αντικατάσταση - Συμπλήρωση μέτρων πυροπροστασίας κτιρίου Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων πυροπροστασίας, με τον έλεγχο των υπάρχοντων, την επισκευή, την αντικατάσταση και την συμπλήρωση τους και ακολούθως, μετά από αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η λήψη Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας για το κτίριο.

Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι αναγκαίες εργασίες αφορούν :

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Εγκατάσταση νέου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς (τοποθέτηση νέων διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών, σειρήνων συναγερμού, χειροκίνητων μπουτόν συναγερμού και νέου διευθυνσιοδοτούμενου κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης με μπαταρία, στο φυλάκιο εισόδου του κτιρίου).

Εγκατάσταση νέου φωτισμού ασφαλείας (τοποθέτηση φωτιστικών που ενεργοποιούνται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος) και πινακίδων σήμανσης οδύσεων διαφυγής και εξόδων

Μετά την ολοκλήρωση θα γίνει δοκιμή όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης και του φωτισμού ασφαλείας.

Έλεγχος του υπάρχοντος μόνιμου υδροδοτικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές, δίκτυο σωληνώσεων, μάνικες, βάνες, εξαρτήματα ελέγχου, υδροδότης Π.Υ, πυροσβεστικοί σταθμοί κ.λ.π.) – αποκατάσταση προβλημάτων - τοποθέτηση επιπλέον μέσων (πυροσβεστικές φωλιές - πυροσβεστικοί σταθμοί) – τοποθέτηση ελέγχου στάθμης στην δεξαμενή νερού.

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου αντλητικού συγκροτήματος πυρόσβεσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΕΝ 12845) στο χώρο του υπογείου, που μέσω της υπάρχουσας δεξαμενής νερού θα τροφοδοτεί το υπάρχον δίκτυο των πυροσβεστικών φωλιών, στην θέση της υπάρχουσας ηλεκτροκίνητης αντλίας. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα γίνει υδραυλική δοκιμή του συστήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Έλεγχος των υπάρχοντων πυροσβεστήρων – αντικατάσταση όσων δεν λειτουργούν σωστά – προμήθεια κι εγκατάσταση νέων (λήψη από τους προμηθευτές βεβαίωσης καταλληλότητας και καλής λειτουργίας).

Τοποθέτηση πυράντοχων θυρών με δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τους κανονισμούς (άρθρο 8 – Π.Δ. 71/88)

Αλλαγή της φοράς ανοίγματος στις δύο τελικές εξόδους του κτιρίου στο ισόγειο και στις πόρτες των επικίνδυνων χώρων του υπογείου (η φορά ανοίγματος πρέπει να είναι προς τα έξω).

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι **215.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α** εκ των οποίων 22.539,04 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 587,78 Ευρώ για αναθεώρηση και 41.612,90 Ευρώ για Φ.Π.Α.
Το χρηματοδοτείται από το Κ.Α.Π.

Δράμα 10- 07- 2018	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Δράμα 10- 07- 2018	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Δράμα 10- 07- 2018
Ο Μελετητής	Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος	Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Χριστοφορίδης Γεώργιος Ηλεκτρ. Μηχανικός	Κεφαλίδου Ανδρονίκη Πολ. Μηχανικός	Σιδηρόπουλος Θεόδωρος Τοπογρ. Μηχανικός