

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν έργο αφορά την συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και τον καθαρισμό από απορρίμματα μπάζα και βλάστηση της κοίτης του χειμάρρου Δοξάτου (Κουρού Τσαϊ) στα τμήματα:

- με αρχή Α1, σημείο το οποίο βρίσκεται 900μ. περίπου από την γέφυρα της Ε.Ο Δράμας Καβάλας, δίπλα στον οικισμό Δοξάτου, (στην κατεύθυνση του χειμάρρου από τον οικισμό Δοξάτο προς τον οικισμό Αδριανής) και τέλος Τ1 σε απόσταση 1000μ. από το σημείο Α1.
- Με αρχή Α2, σημείο το οποίο βρίσκεται 150μ. περίπου από την Ιρλανδική διάβαση Αδριανής – Αγοράς, δίπλα στο οικισμό Αδριανής, (στην κατεύθυνση του χειμάρρου από τον οικισμό Αδριανής προς τον οικισμό Δοξάτο) και τέλος Τ2 σε απόσταση 1000μ. από το σημείο Α2.

Η σκοπιμότητα του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία των αγροκτημάτων της περιοχής και τον οικισμών των Τ.Κ. Δοξάτου και Αδριανής. Ο χειμάρρος Δοξάτου είναι από τους σημαντικότερους του νομού Δράμας και χρήζει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης διότι τα τελευταία χρόνια σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων σημειώθηκαν πλημμύρες στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει:

Α. Περιγραφή φυσικού αντικείμενου

Αναλυτικά τα τμήματα των χειμάρρων στα οποία θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης είναι:

- **Το τμήμα Α1 - Τ1** συνολικού μήκους 1000μ. με αρχή το σημείο Α1 το οποίο βρίσκεται 900μ περίπου από την γέφυρα της Ε.Ο Δράμας Καβάλας, δίπλα στον οικισμό Δοξάτου, (στην κατεύθυνση του χειμάρρου από τον οικισμό Δοξάτο προς τον οικισμό Αδριανής) και τέλος Τ1 σε απόσταση 1000μ από το σημείο Α1.
- **Το τμήμα Α2 - Τ2** συνολικού μήκους 1000μ. με αρχή το σημείο Α2, το οποίο βρίσκεται 150μ περίπου από την Ιρλανδική διάβαση Αδριανής – Αγοράς, δίπλα στο οικισμό Αδριανής (στην κατεύθυνση του χειμάρρου από τον οικισμό Αδριανής προς τον οικισμό Δοξάτο) και τέλος Τ2 σε απόσταση 1000μ. από το σημείο Α2

Για τον καθαρισμό των τμημάτων του χειμάρρου που προαναφέραμε θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός από απορρίμματα μπάζα και βλάστηση της κοίτης
- Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αναχωμάτων.
- Επισκευή των υφιστάμενων σαρζανέτ.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το τιμολόγιο και τις Τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σ' αυτό.

Β. Προϋπολογισμός προτεινόμενου έργου-χρηματοδότηση

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι **500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.**, εκ των οποίων 52.566,35 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 217,16 Ευρώ για αναθεώρηση και 96.774,19 Ευρώ για Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 531, ως υποέργο του έργου: <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000) >> με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005.(σύμφωνα με την υπαριθμ. 46434/910/24-7-2017, ΑΔΑ: 73Λ07ΛΒ-ΠΓΗ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.



Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία της περιοχής μελέτης.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δράμα 15-10-2018

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΑΣΙΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Δράμα 15-10-2018

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Δράμα 17-10-2018

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ