



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"
ΥΠΟΕΡΓΟ : "ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΣΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ομάδα Α: Χωματοργικά, καθαιρέσεις.

1 Α.Α.1 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ1136 ton.km
Για τις καθαιρέσεις	
ποσότητα κατ' εκτίμηση	400,00 ton.km
Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 ton.km
	<hr/>
	Σύνολο: 400,00 ton.km
2 Α.Α.2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή καθαιρέσεων	ΟΙΚ2171 m3
Για τις καθαιρέσεις	
ποσότητα κατ' εκτίμηση	100,00 m3
Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 m3
	<hr/>
	Σύνολο: 100,00 m3
3 Α.Α.3 Καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα, Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226 m3
Για την καθαίρεση τμημάτων μπαλκονιών (όπου κρίνεται αναγκαία η αφαίρεσή τους για την άρση της επικινδυνότητας)	
$0,35*2,00*0,35*10=$	2,45 m3
Προς στρογγυλοποίηση:	0,55 m3
	<hr/>
	Σύνολο: 3,00 m3
4 Α.Α.4 Καθαίρεση επιστώσεων τοίχων, χωρίς προσοχή για την εξαγωγή αέριων πλακών	ΟΙΚ2238 m2
Για την καθαίρεση των μαρμάρινων επενδύσεων των μπαλκονιών (όπου κρίνεται αναγκαία η αφαίρεσή τους για την άρση της επικινδυνότητας)	
$0,35*75,00*5,00=$	131,25 m2
Προς στρογγυλοποίηση:	3,75 m2
	<hr/>
	Σύνολο: 135,00 m2
5 Α.Α.5 Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ2252 m2
Στις τοιχοδομές τμήματος Προσκόπων και συλλογού ΑΜΕΑ (ποσότητα κατ' εκτίμηση)	150,00 m2
Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 m2
	<hr/>
	Σύνολο: 150,00 m2
6 Α.Α.6 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ6102 kg
Για την καθαίρεση κατεστραμμένων τμημάτων στην πίσω όψη του κτιρίου (ποσότητα κατ' εκτίμηση)	500,00 kg
Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 kg
	<hr/>
	Σύνολο: 500,00 kg

7 Α.Α.7 Αποξήλωση κυκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κυκλιδώματα	ΟΙΚ-2275 kg
Για την καθαίρεση κατεστραμμένων τμημάτων κυκλιδωμάτων του κτιρίου (ποσότητα κατ' εκτίμηση)	1.000,00 kg
Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 kg
	<hr/>
	Σύνολο: 1.000,00 kg

Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα.

8 Α.Β.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213 m3
Για την κατασκευή τοίχου στην νοτιοανατολική όψη του κτιρίου: $14,50*1,00*0,30+14,50*0,20*0,10=$	4,64 m3
Προς στρογγυλοποίηση:	0,36 m3
	<hr/>
	Σύνολο: 5,00 m3

9 Α.Β.2 Ξυλότυποι γυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811 m2
Για την κατασκευή τοίχου στην νοτιοανατολική όψη του κτιρίου: $14,50*0,30*2*2=$	17,40 m2
Προς στρογγυλοποίηση:	2,60 m2
	<hr/>
	Σύνολο: 20,00 m2

10 Α.Β.3 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873 kg
Για την κατασκευή τοίχου στην νοτιοανατολική όψη του κτιρίου: $14,50*1,00*2,00*2,2*2=$	127,60 kg
Προς στρογγυλοποίηση:	22,40 kg
	<hr/>
	Σύνολο: 150,00 kg

Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα.

11 Α.Γ.1 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121 m2
Στις τοιχοδομές τμήματος Προσκόπων και συλλογού ΑΜΕΑ (ποσότητα κατ' εκτίμηση)	200,00 m2
Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 m2
	<hr/>
	Σύνολο: 200,00 m2

12 Α.Γ.2 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1	ΟΙΚ-4701 m2
Για την κατασκευή τοίχου στην νοτιοανατολική όψη του κτιρίου: $14,50*3,00=$	43,50 m2
Για την κάλυψη παραθύρων - θυρών :	
$10,00*1,50*1,50=$	22,50 m2
Προς στρογγυλοποίηση:	4,00 m2
	<hr/>
	Σύνολο: 70,00 m2

Ομάδα Δ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.

13 Α.Δ.1 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΟΙΚ 6104 kg
Για την κατασκευή της περιφράξης του κεντρικού κτιρίου, υπολογίζονται 30,00 kg/m2, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων αντηρίδων: $615,00*30,00=$	18.450,00 kg
Προς στρογγυλοποίηση:	150,00 kg
	<hr/>
	Σύνολο: 18.600,00 kg

14	Α.Δ.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401 kg
	Για την αποκατάσταση της περιφραξης του οικοπέδου : (ποσότητα κατ' εκτίμηση)	3.000,00 kg
	Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 kg
		Σύνολο: 3.000,00 kg

15	Α.Δ.2 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚ 7231 m2
	Για την περιφραξη του κεντρικού κτιρίου: (28,00+2,50+2,00+15,00+2,00+2,00+40,00+8,00+25,00+17,00+32,00+2,00+29,00+8,50)*	639,00 m2
	Προς στρογγυλοποίηση:	11,00 m2
		Σύνολο: 650,00 m2

Ομάδα Ε: Λοιπά, τελειώματα.

16	Α.Ε.1 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755 m2
	Για να νεα κιγκλιδώματα της περιφραξης, και όπου κριθεί απαραίτητο από (ποσότητα κατ' εκτίμηση)	130,00 m2
	Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 m2
		Σύνολο: 130,00 m2

17	Α.Ε.2 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1 m2
	Στις τοιχοδομές τμήματος Προσκόπων και συλλογού ΑΜΕΑ (ποσότητα κατ' εκτίμηση)	400,00 m2
	Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 m2
		Σύνολο: 400,00 m2

18	Α.Ε.3 Επενδύσεις προσόψεων	ΟΙΚ 2314.1 m2
	Για την επένδυση της πρόσοψης του κτιρίου (80,00+15,00+15,00)*15,00=	1.650,00 m2
	Προς στρογγυλοποίηση:	50,00 m2
		Σύνολο: 1.700,00 m2

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ομάδα ΣΤ: Συντήρηση πρασίνου.

19	Β.ΣΤ.1 Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354 τεμ
	Για την απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων κλαδιών (όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης κατά την εκτέλεση των εργασιών) ποσότητα κατ' εκτίμηση	20,00 τεμ
	Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 τεμ
		Σύνολο: 20,00 τεμ

20	Β.ΣΤ.2 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 5354 τεμ
	Για την απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων κλαδιών (όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης κατά την εκτέλεση των εργασιών) ποσότητα κατ' εκτίμηση	25,00 τεμ
	Προς στρογγυλοποίηση:	0,00 τεμ
		Σύνολο: 25,00 τεμ

<p>21 Β.ΣΤ.3 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m ΠΡΣ 5353 τεμ</p> <p>Για την απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων κλαδιών (όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης κατά την εκτέλεση των εργασιών) ποσότητα κατ'εκτίμηση Προς στρογγυλοποίηση:</p>	<table border="0"> <tr> <td>30,00 τεμ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 τεμ</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Σύνολο:</td> <td>30,00 τεμ</td> </tr> </table>	30,00 τεμ		0,00 τεμ		<hr/>		Σύνολο:	30,00 τεμ
30,00 τεμ									
0,00 τεμ									
<hr/>									
Σύνολο:	30,00 τεμ								
<p>22 Β.ΣΤ.4 Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m ΠΡΣ 5353 τεμ</p> <p>Για την απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων κλαδιών (όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης κατά την εκτέλεση των εργασιών) ποσότητα κατ'εκτίμηση Προς στρογγυλοποίηση:</p>	<table border="0"> <tr> <td>20,00 τεμ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 τεμ</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Σύνολο:</td> <td>20,00 τεμ</td> </tr> </table>	20,00 τεμ		0,00 τεμ		<hr/>		Σύνολο:	20,00 τεμ
20,00 τεμ									
0,00 τεμ									
<hr/>									
Σύνολο:	20,00 τεμ								
<p>23 Β.ΣΤ.5 Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους ΠΡΣ 5390 στρ.</p> <p>Για τον καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου όλων των κτιρίων του οικοπέδου (ποσότητα κατ' εκτίμηση) Προς στρογγυλοποίηση:</p>	<table border="0"> <tr> <td>20,00 στρ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00 στρ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Σύνολο:</td> <td>20,00 στρ.</td> </tr> </table>	20,00 στρ.		0,00 στρ.		<hr/>		Σύνολο:	20,00 στρ.
20,00 στρ.									
0,00 στρ.									
<hr/>									
Σύνολο:	20,00 στρ.								

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΔΕΞ/ΠΟΛΗ 22 - 07 - 2019
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΔΟ.ΠΕ
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ. Μηγ/κος Α' β

ΑΔΕΞ/ΠΟΛΗ 16 - 07 - 2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ
Πολ. Μηγ/κος Τ.Ε Α' β

