



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ.
ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΕΡΓΟ:

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"

ΥΠΟΕΡΓΟ :

"ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών λήψης μέτρων για την άρση της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων του Παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, που βρίσκονται στην οδό Δήμητρας στην Αλεξανδρούπολη.

Σκοπός του έργου είναι η προστασία των πολιτών που δραστηριοποιούνται ή διέρχονται πλησίον των εγκαταστάσεων από γενικούς κινδύνους, και η ασφάλιση του κεντρικού κτιρίου, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό, τόσο για την ασφάλεια των πολιτών, όσο και για την προστασία του ίδιου του κτιρίου από μελλοντικούς βανδαλισμούς.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη είναι:

1. η κατασκευή περίφραξης ύψους 3,00 μέτρων στο κεντρικό κτίριο, από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους φύλλου 5 mm, στερεωμένη επί μεταλλικού σκελετού,
2. η επένδυση των ανατολικών, νότιων και δυτικών όψεων του παλαιού κτιρίου με συνθετικά υφαντά φύλλα,
3. η κατασκευή τοίχου μήκους 14,50 m και ύψους 3,00 m στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων,
4. η αποκατάσταση των αποσαθρωμένων επιχρισμάτων, όπου απαιτείται, σε κτίρια που βρίσκονται σε χρήση,
5. η καθαίρεση των τμημάτων των εξωστών που έχουν αποκολληθεί,
6. η καθαίρεση των μαρμάρινων επενδύσεων των εξωστών,
7. η καθαίρεση κατεστραμμένων μεταλλικών εγκαταστάσεων και στοιχείων (σωληνώσεις, καμινάδες, αγωγούς)
8. η αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων της περίφραξης του οικοπέδου,
9. ο καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου όλου του οικοπέδου
10. και η κοπή των ξερών δέντρων και κλαδιών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00 €, από τα οποία 117.175,18 € είναι δαπάνη εργασιών με εργολαβικό όφελος, 17.576,28 € είναι για απρόβλεπτα, 145,31 € για αναθεώρηση, 2.200,00 € για απολογιστικές δαπάνες και 32.903,23 € για Φ.Π.Α.

Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν είναι από το τιμολόγιο Οικοδομικών έργων και το τιμολόγιο εργασιών Πρασίνου που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4-5-2017 (ΦΕΚ) 1746Β'/19-05-2017) "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων" απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών.

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα του τιμολογίου, τα σχέδια της μελέτης, τις υποδείξεις της επίβλεψης, και την Ε.Σ.Υ.

**Αλεξανδρούπολη 16/07/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22/07/2019
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΔΟΜ. ΠΕΡ.**