

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ &amp; ΠΡΑΝΩΝ</b>					
<b>1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>					
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	330,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	700,00
3	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	1.200,00
4	Κατασκευή συμπτυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	4	ΝΑΥΔΡ 5.01	m3	1.200,00
<b>1.2. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ &amp; ΠΡΑΝΩΝ</b>					
1	Τοποθέτηση συρματοκιβωτιών ή συρματοκυλινδρών, εντός ύδατος	5	ΝΑΥΔΡ 8.03	m3	60,00
2	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτιών γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	6	ΝΑΟΔΟ Β65.1.2	kg	2.400,00
3	Κατασκευή φατνών	7	ΝΑΟΔΟ Β65.2	m2	1.200,00
4	Πλήρωση φατνών	8	ΝΑΟΔΟ Β65.3	m3	160,00
5	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	9	ΝΑΥΔΡ 8.04.03	m3	310,00
6	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	10	ΝΑΥΔΡ 4.07	m3	110,00
7	Μεταφορές προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών ή βραχωδών και αμμοχαλικών σε οποιαδήποτε απόσταση . Εκτός πόλεως. Δια μέσου όλων των οδών.	11	ΝΕΤΥΔΡ ΑΙΜΕΤΑ.ΦΟΡΑ	m3km	72.230,00

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018  
 Η μελετητής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08 / 10 / 2018  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ του Τ.Δ.Π.

ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' β.

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' β