

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

α/α	Ομάδες Εργασιών	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Μονά- δα	Ποσό- τητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	Συνολική δαπάνη σε ευρώ (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ΟΜΑΔΑ Α' (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)								
1	Διάνοιξη αύλακα	ΟΔΟ Β-1Ν	ΟΔΟ-2151	μ.	30,00	20,00	600,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ Β-29.4.1	ΟΔΟ-2522	μ ³	1,00	104,00	104,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' =								704,00
ΟΜΑΔΑ Β' (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ)								
3	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m	NET ΗΛΜ 60.10.01.03Ν	ΗΛΜ-101	τεμ.	6,00	1.218,62	7.311,72	
4	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), Ισχύος 110-150W, με βραχίονα	NET ΗΛΜ 60.10.40.08	ΗΛΜ-103	τεμ.	7,00	892,00	6.244,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' =								13.555,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								14.259,72
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ								
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								14.259,72
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο.Ε. + Γ.Ε. 18%								2.566,75
ΣΥΝΟΛΟ 1								16.826,47
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								2.523,97
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ)								19.350,44
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								4,40
ΣΥΝΟΛΟ 2								19.354,84
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%								4.645,16
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ								24.000,00

ΚΑΒΑΛΑ, 27-07-2017
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΑΒΑΛΑ, 27-07-2017
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΟΤΙΔΑ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ, 27-07-2017
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ