

<b>ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>					
α/α	Ομάδες Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα
1	2	3	4	5	6
	<b><u>ΟΜΑΔΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)</u></b>				
1	Διάνοιξη αύλακα	ΟΔΟ Β-1Ν	ΟΔΟ-2151	μ.	5,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	μ <sup>3</sup>	1,00
	<b><u>ΟΜΑΔΑ Β΄ (ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ)</u></b>				
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΔΟ Ε-8.3	ΟΙΚ-6541	μ <sup>2</sup>	12,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ Ε-10.2	ΟΔΟ-2653	τεμ.	12,00
	<b><u>ΟΜΑΔΑ Γ΄ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ)</u></b>				
5	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	NET ΗΛΜ 60.10.01.02Ν	ΗΛΜ-101	τεμ.	11,00
6	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), Ισχύος 50-80W, με βραχίονα	NET ΗΛΜ 60.10.40.04	ΗΛΜ-103	τεμ.	11,00
7	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	NET ΗΛΜ 60.10.80.01Ν	ΗΛΜ-52	τεμ.	1,00
8	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	NET ΗΛΜ 60.10.85.01Ν	ΟΔΟ-2548	τεμ.	3,00

ΚΑΒΑΛΑ, 07-03-2018  
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΑΒΑΛΑ, 07-03-2018  
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΟΤΙΔΑ  
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ  
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ