

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ				
	1.1. ΟΜΑΔΑ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων με αρίθμηση ΕΚΑ 17.01.02, 17.01.03, 17.02.01, (ανάμικτα απόβλητα κατεδαφίσεων)	1	ΝΑΟΙΚ Ν\10.08	τόνος	200,00
2	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	2	ΝΑΥΔΡ 10.18	m2	1.000,00
3	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και καθαίρεσεων με μηχανικά μέσα	3	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30	m3	500,00
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	4	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	m2	1.200,00
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	5	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	100,00
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών η αλουμινίου κουφωμάτων	6	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45	m2	10,00
7	Αποξήλωση, μεταφορά/αποθήκευση, συντήρηση και επανεγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας εγκατεστημένης τοπικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου (split type) τοίχου ή δαπέδου	7	ΝΑΟΙΚ Ν\22.46	τεμ	5,00
8	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	8	ΝΑΟΙΚ 22.51	m3	20,00
9	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	9	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	2.000,00
	1.2. ΟΜΑΔΑ Β' ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	10	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	1.000,00
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	11	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	600,00
3	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με χαραγές, με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	12	ΝΑΟΙΚ 71.66.01	m2	550,00
4	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	13	ΝΑΟΙΚ 72.11	m2	600,00
5	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, διπλής επικολλήσεως ενεργειακού συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	14	ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.02	m2	5,00
6	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	15	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	600,00
7	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου, μετά από ειδική επεξεργασία, παλαιών επιφανειών σκυροδέματος η παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών σκυροδέματος	16	ΝΑΟΙΚ Ν\77.30	m2	2.050,00
8	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με ειδικά ασβεστοχρώματα χωρίς σπατουλάρισμα	17	ΝΑΟΙΚ Ν\77.85	m2	2.050,00
9	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με ειδικά ασβεστοχρώματα χωρίς σπατουλάρισμα	18	ΝΑΟΙΚ Ν\77.86	m2	1.800,00
10	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο σύνθετες	19	ΑΤΗΕ 8052.2	kg	200,00
	1.3. ΟΜΑΔΑ Γ' ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	20	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	m3	10,00
2	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	21	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	m3	40,00
3	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	22	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	m2	1.200,00
4	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου	23	ΝΑΟΙΚ 54.28	m2	5,00
5	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	24	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	1.000,00
	1.4. ΟΜΑΔΑ Δ' ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Αποκατάσταση επισκευή φθαρμένων επιφανειών σκυροδέματος η σοβάδων με υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού	25	ΝΑΟΙΚ Ν\71.21	m2	20,00
2	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	26	ΝΑΟΙΚ 79.08	kg	2.500,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	27	ΝΑΟΙΚ 79.09	m2	1.200,00

Δράμα 9-10-2019

Ο μελετητής

Δέρα Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Δράμα 9-10-2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Πολιτικός Μηχανικός

Δράμα 9-10-2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Τεχνικών Έργων

Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Τοπογράφος Μηχανικός