

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α / α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
Ομάδες εργασιών : Έργων Χωμάτινων - Λιθόριπτων Φραγμάτων και Υδραυλικών Σηράγγων						
Ομάδα Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές.						
1	Σ.Χ. 3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A.T.A-1	ΥΔΡ 6054	m3	20.050,00
2	Σ.Χ. A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.T.A-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	11.000,00
3	5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	A.T.A-3	ΥΔΡ 6080	m3	19.600,00
4	Σ.Χ. A-18.1	Προμήθεια Συνήθη δάνειων υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	A.T.A-4	ΟΔΟ-1510	m3	19600,00
5	Σ.Χ. 4.02.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A.T.A-5	ΥΔΡ 6054	m3	30.100,00
6	Σ.Χ. 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	A.T.A-6	ΥΔΡ 6054	στρ.	430,00
7	Σ.Χ. Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	A.T.A-7	ΟΔΟ-3121.B	m3	7.420,00
8	ΣΥΝΤ.1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - Υδραυλικών Εργασιών	A.T.A-8	ΟΙΚ-1136	m3km	1.020.100,00
9	ΣΥΝΤ.2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας - Εργασιών οδοποιίας	A.T.A-9	ΟΙΚ-1136	m3km	618.250,00
10	Σ.Χ. A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A.T.A-10	ΟΙΚ-2227	m3	560,00
Υποομάδα Β. Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών						
11	Σ.Χ. 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	A.T.B-1	ΥΔΡ 6158	m3	320,00
12	B-65.1.2	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	A.T.B-2	ΟΔΟ-2311	kg	126.000,00
13	B-65.4.2	Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμών τύπου Reno. Στρωμένες τύπου RENO, γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	A.T.B-3	ΟΔΟ-2311	kg	49.700,00

α / α	Αριθμ Άρθρου	Είδος Εργασίας	Αριθ. Τιμολογίου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότης
14	B-65.2	Κατασκευή φατνών	A.T.B-4	ΟΔΟ-2312	m2	56.000,00
15	Σ.Χ. B-65.3	Πλήρωση φατνών	A.T.B-5	ΟΔΟ-2313	m3	13400,00
16	Z2.1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30m	A.T.B-6	ΠΡΣ 5354	τεμ	30,00
17	Z2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	A.T.B-7	ΠΡΣ 5354	τεμ	20,00
18	Z2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	A.T.B-8	ΠΡΣ 5354	τεμ	20,00

Αλεξ/πολη 11 / 01 /2023
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αλεξ/πολη 11 / 01 /2023
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Πρ/νη Τμ. Δο.ΠΕ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πολ.Μηχ/κος ΤΕ με Α' β

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πολ Μηχ/κος με Α' β