

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Χάρτης 1 Περιοχή παρέμβασης ΕΟ2 ΑΝΘΕΙΑ - ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

<b>Όνομασία</b>	<b>Συντεταγμένες MGRS</b>	<b>Μήκος βλάβης</b>	<b>Είδος βλάβης</b>
ΣΗΜΕΙΟ 1 ΑΡΧΗ ΕΡΓΟΥ	35TMF1458624076	590	ΑΛΙΓΑΤΟΡΙΚΑ, ΕΡΠΥΣΜΟΙ, ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΟ2 ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	35TMF1518424116		

## ΕΡΓΟ : "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

Αποκατάσταση φθορών της ΕΟ2 τμήμα Απαλός Τραϊανούπολης. Αποκατάσταση αλιγοτορικών, ερπυσμών, αποσαθρώσεων και αποξηλώσεων. Αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων και κιγκλιδωμάτων γεφυρών. Τα όμβρια ύδατα κατά την διάρκεια του πλημμυρικού φαινομένου στις 01/02/2021 σε πολλά σημεία υπερπηδούσαν το οδόστρωμα σε μεγάλο μήκος της Ε.Ο. 2 όχι μόνο σε σημεία ύπαρξης τεχνικών ή μικρών γεφυρών. Αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστούν μεγάλες φθορές στο οδόστρωμα σε μεγάλο συνεχόμενο μήκος, όπως αποξηλώσεις, αποσαθρώσεις, ρωγμές αλιγάτορα και ερπυσμοί. Επίσης παρουσιάστηκαν φθορές σε τεχνικά κυρίως στα σημεία συναρμογής των πτερυγοτόιχων όπως και καταστροφή ή παράσχυση των στηθαίων και των κιγκλιδωμάτων τους.

Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες λαμβάνοντας υπόψη την επικίνδυνη θέση της παρέμβασης και την αναγκαιότητα αποκατάστασης αυτής κατά την διάρκεια της ημέρας :

Μαρκάρισμα της περιοχής ώστε τα όρια επέμβασης να μπαίνουν στα υγιή όμορα τμήματα κατά μισό μέτρο.

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη διαμέτρου δίσκου έως Φ-450mm.

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ( με χρήση κοινής ασφάλτου Ε-17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος.

Αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων γεφυρών τα οποία παρασύρθηκαν μαζί με τις βάσεις τους από τα όμβρια ύδατα .



# ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ











