



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "Καθαρισμός της κεντρικής τάφρου και των
συμβαλλουσών τάφρων της περιοχής των Τεναγών
Φιλίππων του Νομού Καβάλας"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 572
Κ.Ε.: 2014ΣΕ57200002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
CPV: 45246400-7

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9-11-2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον άδα	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	A1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιοσδήποτε μηχανικού εξοπλισμού με παράπλευρη εναπόθεση των προϊόντων	ΥΔΡ. 3.06.01	ΥΔΡ- 6058	m3	<u>549.000,00</u>	0,72	<u>395.280,00</u>	
2	A2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ. 3.06.02	ΥΔΡ- 6058	m3	<u>35.000,00</u>	2,14	<u>74.900,00</u>	
3	A3	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκοκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ. 5.03	ΥΔΡ 6066	m3	<u>2.975,60</u>	0,41	<u>1.220,00</u>	
4	A4	Εκοκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκοκαφών	ΥΔΡ 3.01.01	ΥΔΡ 6053	m3	<u>70.000,00</u>	0,62	<u>43.400,00</u>	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:						514.800,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
5	B1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 έως 0,90	ΠΡΣ Ζ 2.3	ΠΡΣ- 5354	ΤΕΜ.	50,00	80,00	4.000,00	
6	B2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 έως 1,20	ΠΡΣ Ζ 2.4	ΠΡΣ- 5354	ΤΕΜ.	60,00	100,00	6.000,00	

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον άδα	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
7	B3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 έως 1,50	ΠΡΣ Ζ 2.5	ΠΡΣ-5354	TEM.	80,00	135,00	10.800,00	
8	B4	Απομάκρυνση βυθισμένου φορέα γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΥΔΡΝ/4.01.30	ΥΔΡ 6082.1	TEM.	1,00	8.000,00	8.000,00	
8	B5	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, απόρριψη και διάθεση των προϊόντων σε αδειοδοτημένο χώρο διαχείρισης ΑΕΚΚ	ΥΔΡΝ/4.01.01.1	ΥΔΡ 6082.1	m3	60,00	53,00	3.180,00	
9	B6	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, απόρριψη και διάθεση των προϊόντων σε αδειοδοτημένο χώρο διαχείρισης ΑΕΚΚ	ΥΔΡΝ/4.13.1	ΥΔΡ 6082.1	m3	10,00	28,00	280,06	
11	B7	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ. 9.01	ΥΔΡ 6301	m2	40,25	8,20	330,05	
10	B8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ. 9.10.05	ΥΔΡ 6329	m3	35,56	88,00	3.129,50	
11	B9	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	ΥΔΡΝ/9.13.1	ΥΔΡ 6329	m3	35,56	18,50	657,91	
14	B10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β30.2	ΟΔΟ 2612	kg	251,56	1,15	289,30	
12	B11	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	kg	476,54	1,15	548,02	
13	B12	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	kg	1.068,72	2,70	2.885,54	
17	B13	Κατασκευή διαβαθρών και दाπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	ΟΙΚ 61.24	ΟΙΚ 6104	kg	63,00	6,70	422,10	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:						40.522,47	
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σσ							555.322,47
		Γ.Ε & Ο.Ε 18%							99.958,04
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ							655.280,52
		Απρόβλεπτα 15%							98.292,08
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ							753.572,59

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Κωδ. Άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον άδα	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
		Απολογιστικά (μαδέρια, ειδικές μεταφορές, ειδικά τεμάχια από μηχανουργείο κλπ)						12.000,00	
		ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%)						2.160,00	
		Σύνολο Απολογιστικών						14.160,00	14.160,00
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ							767.732,59
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							38.719,02
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ							806.451,61
		ΦΠΑ 24%							193.548,39
		ΣΥΝΟΛΟ							1.000.000,00

Καβάλα **09 - 11 - 2022**

Καβάλα **09 - 11 - 2022**
Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

Καβάλα **09 - 11 - 2022**
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

Μαρία Τσιμηρικά
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ιωάννης Νεστορίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θωμάς Καραβάς
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός