

**ΕΡΓΟ:** Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα  
 Τενάγη Φιλίππων

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α/Τ	Μ/Μ	Άρθρο για Αναθ/ρηση	Ημερομηνία	Τύπος	Ποσότητα	
							Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ .....</b>								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A1	m3	ΥΔΡ6054		Κιβωτοειδείς οχετοί: a=2*10.00*2.30*0.50		50,00
						Για στρογγύλευση: b=27.00	23,00	
						Σύνολο: a+b	27,00	
							50,00	
2	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	A2	m3	ΥΔΡ6066		Ως ΑΤ.Α1: 50.00		50,00
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	A3	m3	ΥΔΡ6067		Θεμελίωση: a=2*10.00*2.30*0.50		200,00
						Μεταβατικά επιχώματα: b=2*5*15.00	23,00	
						Για στρογγύλευση: g=27.00	150,00	
						Σύνολο: a+b+g	27,00	
							200,00	
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ .....</b>								
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	B1	m2	ΥΔΡ6301		Σκυρόδεμα καθαριότητας: a=2*2*(10.00+2.30)*0.10		180,00
						Τοιχεία εξωτερικά: b=2*2*10.00*2.00	4,92	
						Τοιχεία εσωτερικά: g=2*2*10.00*1.50	80,00	
						Πλάκα: d=2*6.00*1.50	60,00	
						Κλεισίματα κιβωτιείου: e=2*2*2*(2.00+1.50)*0.25	18,00	
						Κλεισίματα πτερυγοτείχων: z=2*2*(2*2.00+1.50)*0.25	7,00	
						Για στρογγύλευση: h=4.58	5,50	
						Σύνολο: a+b+g+d+e+z+h	4,58	
							180,00	
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	B2	m3	ΥΔΡ6326		Σκυρόδεμα καθαριότητας: a=2*10.00*2.30*0.10		5,00
						Για στρογγύλευση: b=0.40	4,60	
						Σύνολο: a+b	0,40	
							5,00	
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	B3	m3	ΥΔΡ6329		Σώμα κιβωτοειδούς:		30,00

Α/Α	Ένδειξη εργασιών	Α/Τ	Μ/Μ	Άρθρο για Αναθ/ρηση	Ημερομηνία	Τύπος	Ποσότητα	
							Μερική	Ολική
						a=2*6.00*(2.00*2.00-1.50*1.50)	21,00	
						Πτερυγότοιχοι:		
						b=2*2*(2.00*2.00-1.50*1.75)	5,50	
						Κορωνίδες:		
						g=2*2*2.00*0.35*0.25	0,70	
						Για στρογγύλευση:		
						d=2.80	2,80	
						Σύνολο:		
						a+b+g+d	30,00	
7	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	B4	kg	ΥΔΡ6311		Κιβωτοειδείς οχετοί ως σχέδιο 202.02kg/m:		5.250,00
						a=2*6.00*202.02	2424,24	
						Πτερυγότοιχοι ως σχέδιο 175.00kg/m:		
						b=2*4*2.00*175.00	2800,00	
						Για στρογγύλευση:		
						g=25.76	25,76	
						Σύνολο:		
						a+b+g	5250,00	

Καβάλα - 11 - 2019  
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Αχιλλεύς Αναγνωστόπουλος  
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ

Φωτεινή Παγώνη  
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ