

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων -
Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου (Δ' Φάση)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 531
ΚΑΕ : 2014ΕΠ53100005, Κ.14

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες καθαρισμού της Κεντρικής Τάφρου Τεναγών Φιλίππων οι οποίες αποτελούν συνέχεια της προηγούμενης εργολαβίας και εκτελούνται για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στα αγροκτήματα της περιοχής.

Ο καθαρισμός της θα γίνει σε τμήματα της Κεντρικής Τάφρου Τεναγών Φιλίππων στις περιοχές Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου, Ελευθερουπόλεως και Κοκκινοχώματος και στις συμβολές ορισμένων κάθετων καναλιών, στο ελάχιστο κατά περίπτωση μήκος μέχρι να επιτευχθεί ομαλή απορροή των υδάτων, στα οποία δεν έγινε καμία επέμβαση με προηγούμενη εργολαβία και παρουσιάζουν πρόβλημα βάσει των υψομετρικών και βυθομετρικών στοιχείων. Παράλληλα θα γίνει εκρίζωση δένδρων τα οποία θα συναντώνται κατά τον καθαρισμό.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής της κεντρικής τάφρου θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές) έτους 1969 της 8ης Περιφερειακής Διευθύνσεως Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

Τα προϊόντα καθαρισμού θα εναποτίθενται στην ζώνη έργου της τάφρου σε απόσταση από την όχθη τουλάχιστον 4 μ, ώστε να μην υπάρξουν καταπτώσεις εντός της κοίτης με την πάροδο του χρόνου και να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μηχανήματος για τυχόν μεταγενέστερη εργολαβία.

Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι ικανά ώστε να επιτευχθεί καθαρισμός όλης της διατομής της τάφρου (με δυνατότητα εκσκαφής σε απόσταση τουλάχιστον 25 μ από την όχθη, εφόσον οι εργασίες εκτελεστούν εκατέρωθεν του καναλιού). Εκτός των συνήθων μηχανημάτων (εκσκαφείς, τσάπες κλπ), απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών είναι ερπυστιοφόρο μηχάνημα τύπου dragline, με μήκος βραχίονα 30 μ το λιγότερο και δυνατότητα επιμήκυνσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου: Αποκατάσταση ζημιών & Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000) με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005, υποέργο Κ.14 και τίτλο «Αξιοποίηση Τεναγών Φιλίππων - Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου (Δ' Φάση)», με πίστωση 300.000,00 € με το Φ.Π.Α. (24%).

Καβάλα 21 - 9 - 2020

Καβάλα 21 - 9 - 2020
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.

Καβάλα 21 - 9 - 2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

Μαρία Τσιμηρικά
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ιωάννης Νεστορίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θωμάς Καραβάς
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός