



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-  
ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ03100002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.954,40 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 031

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια θερμού ασφαλτοσκυροδέματος της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης για τις ανάγκες αποκατάστασης των φθορών σε δρόμους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

#### **Θερμό Ασφαλτοσκυρόδεμα**

Το υλικό που θα χρησιμοποιείται για την επισκευή των τοπικών φθορών του οδοστρώματος σε κατά τόπους σημεία του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης θα είναι ασφαλτοσκυρόδεμα συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 που αφορά ασφαλικές στρώσεις κλειστού τύπου.

Το συνδετικό υλικό του ασφαλτοσκυροδέματος θα είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50, 50/70 ή 70/100, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12591:1999 « Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλικών – Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας».

Ο έλεγχος της ποιότητας του ασφαλτοσκυροδέματος θα γίνεται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο και όλες οι απαιτούμενες δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο.

Το εργοστάσιο παραγωγής καθώς και το υπό προμήθεια υλικό θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Συνημμένη στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές είναι η ΕΤΕΠ 05-03-11-04 η οποία εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση αρ. Δ22/4193, ΦΕΚ Β'/4607/13-12-2019.

#### **Χρόνος Παράδοσης**

Η παράδοση του ασφαλτοσκυροδέματος θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Ειδικότερα ως υποχρέωση του αναδόχου

ορίζεται η παράδοση του ασφαλτοσκυροδέματος οποιασδήποτε ποσότητας εντός 2 ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Η μεταφορά του υλικού θα γίνεται με φορτηγά της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης εντός των ορίων της Π.Ε. Ξάνθης.

<b>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ</b>	<b>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ</b>
Ξάνθη, 14-1-2020	Ξάνθη, 14-1-2020 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΕ	Με την αρ.8065/Ξ-ΔΤΕ- 160/16-1-2020 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ξάνθη, 16-1-2020 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ