

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.591.869,01 €


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΤ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝ. ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ.ΑΝΑΘ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
ΥΠΟΜΟΛΛΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ									
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίματα, με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A-1	4.02.02	m3	ΥΔΡ-6054	140.000,00	0,70	98.000,00	
2	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση	A-2	4.03	στρ	ΥΔΡ-6054	700,00	500,00	350.000,00	
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A-3	3.06.02	m3	ΥΔΡ-6058	40.000,00	0,85	34.000,00	
4	Εκκαφή ορυγμάτων υπογειών δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες . Με πλάτος πιθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	A-4	3.10.06.01	m3	ΥΔΡ-6085.1	300,00	2,80	840,00	
5	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	A-5	4.07	m3	ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25%	15.000,00	6,00	90.000,00	
6	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	A-6	5.02	m3	ΥΔΡ-6080	40.000,00	0,50	20.000,00	
7	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	A-7	5.03	m3	ΥΔΡ -6066	35.000,00	0,40	14.000,00	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	A-8	ΣΥΝΤ.1	m3km	ΟΙΚ - 1136	1.600.000,00	0,19	304.000,00	910.840,00
ΥΠΟΜΟΛΛΑ Β. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
9	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών με λίθους λατομείου, βάρος 5 έως 20 kg	B-1	8.04.02	m3	ΥΔΡ - 6157	400,00	13,00	5.200,00	

10	Λιθωριπές προστασίας κοίτης και τριανών με λίθους λατομείου, βάρος 100 έως 200 kg	B-2	8.04.03	m3	ΥΔΡ - 6158	400,00	15,00	6.000,00	
11	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκλωβίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκλωβίων, γαβανομένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	B-3	B - 65.1.2	kg	ΟΔΟ - 2311	3.000,00	2,85	8.550,00	
12	Κατασκευή φαντάνων	B-4	B-65.2	m2	ΟΔΟ - 2312	500,00	2,30	1.150,00	
13	Πλήρωση φαντάνων	B-5	B-65.3	m3	ΟΔΟ - 2313	800,00	15,80	12.640,00	
									33.540,00
									944.380,00
									169.988,40
									1.114.368,40
									167.155,26
									1.281.523,66
									2.241,67
									1.283.765,33
									308.103,68
									1.591.869,01

Κομοτηνή, 31-10-2023
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. 334753/4380/31-10-2023 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης Η ΑΝ. ΠΡΟΪΚΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κομοτηνή, 31-10-2023
Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΗ ΧΡΥΣΑ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

