

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΙΣΗ


ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη σχάρα ομβρίων $1,50*1,00*20,00= 30,00 \mu 3$ 30,00μ3
2	32.05.02	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας έως C16/20,κατηγορίας C10/12 τσιμεντοκονία (65,00+65,00)0,10=13,00 ,καθαρισμοί σχάρας ομβρίων $20,00*0,1=2,00$ 15,00μ3
3	32.02.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 σχάρα ομβρίων $(2*0,20*0,80+0,4*0,20)*20,00= 8,00 \mu 3$ 8,00μ3
4	32.25.04	Προσαύξηση τιμής για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 σχάρα ομβρίων 8,00μ3
5	ΝΟΔΟ Β-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C20/25 σκυρόδεμα εξομάλυνσης για πεζοδρόμια, κράσπεδα 70,00μ3
6	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών σχάρα ομβρίων $(2*0,80+2*0,60)*20+4,00=60,00\mu 2$ 60,00μ2
7	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) σχάρα ομβρίων $8,00*50,00=400,00\chi\lambda\gamma\rho$ και κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κ.τ.λ $1000\chi\lambda\rho$. 1400,00χλγρ
8	ΝΙ50.06.02Β	Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα συνολικού πάχους 100 mm από μονό μεταλλικό σκελετό,αμφίπλευρη επένδυση με διπλές ανθυγρές γυψοσανίδες και εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα wc και αποθηκη υπογειο $15,00*2,80=42,00\mu 2$ 42,00μ2
9	ΝΙ50.07.01Β	Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα συνολικού πάχους 155 mm από διπλό μεταλλικό σκελετό,αμφίπλευρη επένδυση με διπλές ανθυγρές γυψοσανίδες και αμφίπλευρη εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα wc στο υπογειο και wcΑΜΕΑ οροφος $20,00*2,80=56,00\mu 2$, $11,00*3,00=33,00\mu 2$ 89,00μ2
10	56.23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα αναψυκτήριο $13,00\mu 2$ 13,00μ2
11	56.21	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL αναψυκτήριο $13,00*0,60 +0,20= 8,00\mu 2$ 8,00μ2
12	61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής $(65,00+65,00)*5,00\chi\lambda\gamma\rho/\mu 2=650,00$ 650,00χλγρ
13	Υ11.13	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης παλαιο κτίριο $150,00\mu *2,00\mu *2,36\chi\lambda\gamma\rho/\mu 2=708,00\chi\lambda\gamma\rho$ 708,00χλγρ
14	Υ11.14.01	Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία παλαιο κτίριο $[(150,00/2 +1) +10]*2,40\mu *2,50\chi\lambda\gamma\rho/\mu =516\chi\lambda\gamma\rho$ 516,00χλγρ
15	ΝΙ62.21.01	Αυλόθυρα σιδηρά ανοιγόμενη δίφυλλη $70,00\chi\lambda\gamma\rho$ 70,00χλγρ
16	Υ11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) $20,00\mu *90,00\chi\lambda\gamma\rho/\mu =1.800,00\chi\lambda\gamma\rho$ 1.800,00χλγρ
17	64.17	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα σκάλα υπογείου και ράμπα για ΑΜΕΑ $200,00\chi\lambda\gamma\rho$ 200,00χλγρ

18	N64.17.01	Διαχωριστικά κηκλιδώματα για τη στάθμευση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων	χώρος στάθμευσης δικύκλων	10τεμ
19	64.29	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	σκάλα υπογείου 10,00μ και ράμπα AMEA 10,00μ	20,00μ
20	65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	αποθήκες και wc 20,00μ2	20,00μ2
21	62.60.02	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	χωροί υπογείου 9,00μ2	9,00μ2
22	71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	υπόγειο 150,00μ2+ ισόγειο 70,00μ2 =220,00μ2	220,00μ2
23	73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	υπόγειο 65,00μ2	65,00μ2
24	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	υπόγειο 50,00μ	50,00μ
25	73.91	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	Κατασκευή νέων πεζοδρομίων 220x1,20=264μ2	264,00μ2
26	74.30.10	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ισόγειο 65,00μ2	65,00μ2
27	75.11.02	Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ισόγειο 40,00μ	40,00μ
28	75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	σκάλα υπογείου 26,00*1,20 +0,80=32,00μ	32,00μ
29	75.58.01	Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	σκάλα υπογείου 26,00 τεμ=26,00 τεμ	26,00τεμ
30	N73.76.01	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	σκάλα υπογείου 26,00 μ=26,00 μ	26,00μ
31	77.80.02	Βαφή εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	τμήμα εξωτερικών τοιχείων και τμήμα κτιρίου 500,00μ2	500,00μ2
32	N77.92/A	Αφαίρεση πλήρους παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε χρωματισμένων επιφανειών	τμήματα όπου απαιτείται 350,00μ2	350,00μ2
33	77.102	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	υπόγειο, ισόγειο 250,00 μ2	250,00μ2
34	78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ισόγειο 65,00μ2,υπόγειο65,00μ2 =130,00μ2	130,00μ2
35	N78.96.01	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από μπετον σχεδίου επιλογής της υπηρεσίας	περιβάλλον χώρος (αυλη) 1800,00μ2	1800,00μ2
36	ΟΙΚ N79.11.04	Επισκευή σημειακής αστοχίας υγρομόνωσης	όπου απαιτείται	2,00μ2
37	ΟΔΟ Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15 m x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους	πεζοδρόμια	350μ

38	ΑΤΗΕ Ν19910.02	Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης	ισόγειο 1τεμ	<u>1τεμ</u>
39	ΑΤΗΕ Ν18168	Εξοπλισμός wc πλήρης	υπόγειο 2τεμ	<u>2τεμ</u>
40	ΗΛΜ Ν152.03	Ηλεκτρολογικές εργασίες για την πλήρη λειτουργία του Αναφυκτηρίου	1 τεμ	<u>1τεμ</u>
41	ΑΤΗΕ Ν19001.1	Τοποθέτηση ηλεκτρικού ανεκυστήρα	1 τεμ	<u>1τεμ</u>
42	ΑΤΗΕ Ν18535	Τοποθέτηση κλιματιστικων	4 τεμ	<u>4τεμ</u>
ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΑΣΙΝΟ				
43	Z2.7	Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού έως 3,0 m	60 τεμ	<u>60τεμ</u>
ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ				
44	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	2,60 μ2	<u>2,60 μ2</u>
45	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	18 τεμ	<u>18τεμ</u>
46	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	24 τεμ	<u>24τεμ</u>
47	E-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	19,00 μ2	<u>19,00 μ2</u>

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ


ΧΑΜΗΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Τοπ/φος Μηχ/κος με Α'β

