



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Φιλίππου 82
Ταχ. Κώδικας : 691 00 Κομοτηνή
Πληροφορίες : ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνο : 25313-53930
Fax : 25313-53944
Email : k.iliakopoulou@pamth.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**».

Υστερα από αυτοψία της υπηρεσίας στα κτίρια αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης (Κτίριο Έδρας της ΠΑΜΘ & Κτίριο Έδρας της Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ) διαπιστώθηκαν επείγουσες και αναγκαίες εργασίες συντήρησης σε χώρους των κτιρίων που χρίζουν άμεσης επισκευής.

Συγκεκριμένα χρειάζονται εργασίες συντήρησης:

Στο Κτίριο Έδρας της ΠΑΜΘ

1. Συντήρηση λουτρών του Ισογείου και του 1^{ου} ορόφου με την δημιουργία ενός λουτρού ΑΜΕΑ.
2. Αντικατάσταση ερμαρίων κουζίνας στο ισόγειο,
3. Ηχομονωτική ενίσχυση τοιχοποιίας γραφείου στον 1^ο όροφο.
4. Αντικατάσταση συλλέκτη λεβητοστασίου.

Στο Κτίριο Έδρας της Π.Ε Ροδόπης

1. Επισκευή οροφής που έχει υποστεί διάβρωση και χρωματισμοί σε έναν (1) χώρο αρχείου & δύο (2) γραφείων.
2. Αντικατάσταση υαλοπινάκων σε αποθήκη στο δώμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας.

Οι εργασίες συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιηθούν έχουν σκοπό να βελτιώσουν την λειτουργικότητα των κτιρίων, τα οποία με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί διάφορες φθορές και διαβρώσεις.

Για τους ανωτέρω λόγους η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της ΠΑΜΘ ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια υλικών και την τοποθέτησή τους:

| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
|-----|--|------|----------|-------------------|----------|
| 1 | <u>1. ΛΟΥΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ</u> (ανδρών & γυναικών): Καθαίρεση εξοπλισμού (λεκανών, νιπτήρων, καθρεπτών, μπαταρίες, εταζιέρες, πετσετοθήκες, σαπυνοθήκη, χαρτοθήκη κλπ) με ταυτόχρονη αντικατάστασή τους. Τοποθέτηση πάγκων νιπτήρα και πατοσίφωνου. Αποξήλωση θερμοσίφωνα και αντικατάστασή του με ταχυθερμοσίφωνες. Επένδυση τοιχοποιίας με κόλληση νέων πλακιδίων επί των υφισταμένων. Έλεγχος των σωλήνων αποχέτευσης με αντικατάσταση και συντήρηση τους όπου απαιτείται. Χρωματισμός οροφής. | Τεμ. | | | |

| | | | | | |
|---|--|------|----|-----------|-----------|
| | <p>Αποκατάσταση βλάβης τοιχοποιίας εξωτερικά του λουτρού (αποξήλωση σαθρών χρωμάτων, τρίψιμο, στοκάρισμα, βαφή).</p> <p>2. ΛΟΥΤΡΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ανδρών & γυναικών): Καθαίρεση εξοπλισμού (λεκανών, νιπτήρων, καθρεπτών, μπαταρίες, εταζιέρες, πετσετοθήκες, σαπυνοθήκη, χαρτοθήκη κλπ) με ταυτόχρονη αντικατάστασή τους . Καθαίρεση και προσθήκη νέων τοιχοποιιών για δημιουργία λουτρού ΑΜΕΑ. Αντικατάσταση 4άρων λεκανών, 4 νιπτήρων με τις μπαταρίες τους (θερμομικτικές), τοποθέτηση (2) επίπλων νεροχύτη, αντικατάσταση 2 μεγάλων καθρεπτών, τοποθέτηση πλήρες σετ ειδών υγιεινής λουτρού ΑΜΕΑ με τον καθρέπτη του, αντικατάσταση σε σιφώνια και σπινάλ. Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδων και τοιχοποιίας και επένδυση τους με νέα πλακίδια με έλεγχο των σωλήνων αποχέτευσης αντικατάσταση και συντήρηση τους όπου απαιτείται. Αποξήλωση υφιστ. κουφωμάτων (9 τμχ) & (2τμχ συντήρηση) και τοποθέτηση νέων (8 τμχ). Χρωματισμοί οροφής του λουτρού. Η συντήρηση των λουτρών αφορά πλήρη περαιωμένη εργασία όπου συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά που επιλέγονται σε συνεργασία με την επίβλεψη, το κόστος μεταφοράς-τοποθέτησης, τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό- μικρουλικών και την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης.</p> | | 01 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | <p>Αντικατάσταση κουζίνας στο ισόγειο του Κτιρίου Έδρας της Π.Α.Μ.Θ. Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαριών κουζίνας, τοποθέτηση πάγκου νεροχύτη και πλάτης από πάνελ φορμάικας, αντικατάσταση νεροχύτη με την μπαταρία του και έλεγχο των σωλήνων αποχέτευσης, αντικατάσταση και συντήρηση τους όπου απαιτείται. Η συντήρηση αφορά πλήρη περαιωμένη εργασία όπου συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά που επιλέγονται σε συνεργασία με την επίβλεψη, το κόστος μεταφοράς-τοποθέτησης, τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό- μικρουλικών και την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης.</p> | Τεμ. | 01 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3 | <p>ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ 1^{ου} ΟΡΟΦΟΥ στο Κτίριο Έδρας της Π.Α.Μ.Θ., επένδυση τοιχοποιίας με ηχομονωτικές πλάκες, τοποθέτηση γυψοσανίδας, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί (επιφάνεια τοιχοποιίας 9,00μ2).</p> | Τεμ. | 01 | 350,00 | 350,00 |

| | | | | | |
|---|---|------|----|---------------------------|------------------|
| 4 | Στο Κτίριο Έδρας την ΠΕ Ροδόπης επισκευή οροφών και χρωματισμοί τοιχοποιιών σε έναν (1) χώρο αρχείου & δύο (2) γραφείων. Αποκατάσταση βλαβών στην πλάκα (αποξήλωση σαθρών σοβάδων, τρίψιμο σπλισμού, πέρασμα αντισκοριακού, επικάλυψη με τσιμεντοειδές, σοβάντισμα, τρίψιμο, στοκάρισμα, βαφή), χρωματισμοί. Περιλαμβάνονται τυχόν μετακινήσεις του κινητού εξοπλισμού. | Τεμ. | 01 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | Στο Δώμα του κτιρίου Έδρας την ΠΕ Ροδόπης, αντικατάσταση υαλοπινάκων σε αποθήκες της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας. | Τεμ. | 01 | 250,00 | 250,00 |
| 6 | Αντικατάσταση συλλέκτη Λεβητοστασίου στο Κτίριο Έδρας της Π.Α.Μ.Θ. | Τεμ | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | 29.950,00 |
| | | | | ΦΠΑ 24% | 7.188,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ | 37.138,00 |

Προϋπολογισθέν κόστος προμήθειας και τοποθέτησης υλικών: **37.138,00€** (29.950,00 + 7.188,00 € ΦΠΑ 24%)

CPV: 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου»

CPV: 44115200-1 «Υλικά Υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης»

Διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η ανάθεση διεξάγεται με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/16.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου**. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Β. **Φορολογική ενημερότητα** για κάθε νόμιμη χρήση εκτός εισπραχης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτων (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου)

Γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Δ. **Υπεύθυνη Δήλωση** ότι:

- δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).
- δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την – απαραίτητη από τη Νομοθεσία [Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679] – δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων μου με όποιον τρόπο ορίζει η σχετική Νομοθεσία. Στα δεδομένα αυτά ανήκουν κυρίως τα εξής : το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία επιχείρησης , η διεύθυνση επαγγελματικής εγκατάστασης , τα στοιχεία επικοινωνίας , ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. , το αντικείμενο και το ποσό της σύμβασης , καθώς και σε όσα στοιχεία αναγράφονται στις υπεύθυνες δηλώσεις και στα τιμολόγια, καθώς και σε δημόσια έγγραφα που πρέπει εκ του Νόμου να δημοσιευθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης και της εκτέλεσης της σύμβασης.
- έχει λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα, τις οποίες και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
- τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην ελληνική αγορά και φέρουν σήμανση CE (όπου απαιτείται)
- σε περίπτωση που το υλικό είναι ελαττωματικό ή μη συμβατό θα το αντικαταστήσει άμεσα με άλλο κατάλληλο χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
- **Εγγυάται** την καλή λειτουργία των υλικών για χρονικό διάστημα **δώδεκα (12)** μήνες τουλάχιστον

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά:

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016

Ε. **Βεβαίωση/πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα** σύμφωνα με το αρθρ. 80 του Ν4412/16 για την τεκμηρίωση του λόγου αποκλεισμού της παρ 2.β του άρθρ 73 του Ν4412/16 (**ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας**).

ΣΤ. **Νομιμοποιητικά έγγραφα** του προσφέροντος αναλόγως της Νομικής του μορφής

Σημείωση: Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Η προμήθεια **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ»** χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το έργο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024»** και θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ., με ΚΑΕ

24PROC015615112 2024-10-17

00.071.9725.0003, σύμφωνα με την Δ.Ο. 3862/27-09-2024 (Α.Δ.Α.: **97ΕΣ7ΛΒ-ΨΚ2** – ΑΔΑΜ **24REQ015545600**) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης & Απόφαση Ανάλυσης Δ.Ο. ΟΙΚ.31/03-01-2024 (ΑΔΑ Ψ0747ΛΒ-49Ξ και ΑΔΑΜ 24REQ014176789).

Η αξία της **προμήθειας** υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Οι προσφορές θα πρέπει να ακολουθούν το συνημμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και να κατατεθούν, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 'Προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ»** υπογεγραμμένες και με τη φορολογική σφραγίδα του προσφέροντα, στη Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης, (Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο dte_perodopis@ramth.gov.gr, με ψηφιακή υπογραφή ή σάρωση (προσφορά με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερόμενου) έως την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2024 και ώρα 14:00**.

Η ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας, με υπογραφή αντίστοιχου συμφωνητικού, μετά από την έκδοση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Ανάθεσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Πληροφορίες: ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, τηλ. 2531353930

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΠΑΤΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΔΤΕ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ**»

CPV: 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου»

CPV: 44115200-1 «Υλικά Υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης»

Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης με τον ανωτέρω τίτλο, τους όρους της οποίας αποδέχομαι πλήρως, προσφέρω τις κάτωθι τιμές:

| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
|-----|---|------|----------|-------------------|----------|
| 1 | <p>1. ΛΟΥΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ανδρών & γυναικών): Καθαίρεση εξοπλισμού (λεκανών, νιπτήρων, καθρεπτών, μπαταρίες, εταζιέρες, πετσετοθήκες, σαπυνοθήκη, χαρτοθήκη κλπ) με ταυτόχρονη αντικατάστασή τους. Τοποθέτηση πάγκων νιπτήρα και πατοσίφωνου. Αποξήλωση θερμοσίφωνα και αντικατάστασή του με ταχυθερμοσίφωνα. Επένδυση τοιχοποιίας με κόλληση νέων πλακιδίων επί των υφισταμένων. Έλεγχος των σωλήνων αποχέτευσης με αντικατάσταση και συντήρηση τους όπου απαιτείται. Χρωματισμός οροφής. Αποκατάσταση βλάβης τοιχοποιίας εξωτερικά του λουτρού (αποξήλωση σαθρών χρωμάτων, τρίψιμο, στοκάρισμα, βαφή).</p> <p>2. ΛΟΥΤΡΟ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ανδρών & γυναικών): Καθαίρεση εξοπλισμού (λεκανών, νιπτήρων, καθρεπτών, μπαταρίες, εταζιέρες, πετσετοθήκες, σαπυνοθήκη, χαρτοθήκη κλπ) με ταυτόχρονη αντικατάστασή τους. Καθαίρεση και προσθήκη νέων τοιχοποιιών για δημιουργία λουτρού ΑΜΕΑ. Αντικατάσταση 4άρων λεκανών, 4 νιπτήρων με τις μπαταρίες τους (θερμομικτικές), τοποθέτηση (2) επίπλων νεροχύτη, αντικατάσταση 2 μεγάλων καθρεπτών, τοποθέτηση πλήρες σετ ειδών υγιεινής λουτρού ΑΜΕΑ με τον καθρέπτη του, αντικατάσταση σε σιφόνια και σπιράλ. Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδων και τοιχοποιίας και επένδυση τους με νέα πλακίδια με έλεγχο των σωλήνων αποχέτευσης αντικατάσταση και συντήρηση τους όπου απαιτείται.</p> | Τεμ. | 01 | | |

| | | | | | |
|---|--|------|----|------------------------|--|
| | Αποξήλωση υφιστ. κουφωμάτων (9 τμχ) & (2τμχ συντήρηση) και τοποθέτηση νέων (8 τμχ). Χρωματισμοί οροφής του λουτρού. Η συντήρηση των λουτρών αφορά πλήρη περαιωμένη εργασία όπου συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά που επιλέγονται σε συνεργασία με την επίβλεψη, το κόστος μεταφοράς-τοποθέτησης, τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό- μικρουλικών και την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης. | | | | |
| 2 | Αντικατάσταση κουζίνας στο ισόγειο του Κτιρίου Έδρας της Π.Α.Μ.Θ. Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαριών κουζίνας, τοποθέτηση πάγκου νεροχύτη και πλάτης από πάνελ φορμάικας, αντικατάσταση νεροχύτη με την μπαταρία του και έλεγχο των σωλήνων αποχέτευσης, αντικατάσταση και συντήρηση τους όπου απαιτείται. Η συντήρηση αφορά πλήρη περαιωμένη εργασία όπου συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά που επιλέγονται σε συνεργασία με την επίβλεψη, το κόστος μεταφοράς-τοποθέτησης, τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό- μικρουλικών και την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης. | Τεμ. | 01 | | |
| 3 | ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ στο Κτίριο Έδρας της Π.Α.Μ.Θ., επένδυση τοιχοποιίας με ηχομονωτικές πλάκες, τοποθέτηση γυψοσανίδας, σπατουλάρισμα και χρωματισμοί (επιφάνεια τοιχοποιίας 9,00μ2). | Τεμ. | 01 | | |
| 4 | Στο Κτίριο Έδρας την ΠΕ Ροδόπης επισκευή οροφών και χρωματισμοί τοιχοποιιών σε έναν (1) χώρο αρχείου & δύο (2) γραφείων. Αποκατάσταση βλαβών στην πλάκα (αποξήλωση σαθρών σοβάδων, τρίψιμο σπλισμού, πέρασμα αντισκοριακού, επικάλυψη με τσιμεντοειδές, σοβάντισμα, τρίψιμο, στοκάρισμα, βαφή), χρωματισμοί. Περιλαμβάνονται τυχόν μετακινήσεις του κινητού εξοπλισμού. | Τεμ. | 01 | | |
| 5 | Στο Δώμα του κτιρίου Έδρας την ΠΕ Ροδόπης, αντικατάσταση υαλοπινάκων σε αποθήκες της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας. | Τεμ. | 01 | | |
| 6 | Αντικατάσταση συλλέκτη στο Λεβητοστάσιο του Κτιρίου Έδρας της Π.Α.Μ.Θ. | Τεμ | 01 | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ | |
| | | | | ΦΠΑ 24% | |
| | | | | ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

Τεχνική έκθεση – Προϋπολογισμός – Προδιαγραφές

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ».

CPV: 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου»

CPV: 44115200-1 «Υλικά Υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης»

Η παρούσα συντάχθηκε ύστερα από αυτοψία της υπηρεσίας στα κτίρια αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης (Κτίριο Έδρας της ΠΑΜΘ & Κτίριο Έδρας της Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ) διαπιστώθηκαν επείγουσες και αναγκαίες εργασίες συντήρησης σε χώρους των κτιρίων που χρίζουν άμεσης επισκευής.

Συγκεκριμένα χρειάζονται εργασίες συντήρησης:

Στο Κτίριο Έδρας της ΠΑΜΘ

1. Συντήρηση λουτρών του Ισογείου και του 1^{ου} ορόφου με την δημιουργία ενός λουτρού ΑΜΕΑ.
2. Αντικατάσταση ερμαρίων κουζίνας στο ισόγειο.
3. Ηχομονωτική ενίσχυση τοιχοποιίας γραφείου στον 1^ο όροφο.
4. Αντικατάσταση συλλέκτη λεβητοστασίου.

Στο Κτίριο Έδρας της Π.Ε Ροδόπης

1. Επισκευή οροφής που έχει υποστεί διάβρωση και χρωματισμοί σε έναν (1) χώρο αρχείου & δύο (2) γραφείων.
2. Αντικατάσταση υαλοπινάκων σε αποθήκες στο δώμα της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας.

Οι εργασίες συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιηθούν έχουν σκοπό να βελτιώσουν την λειτουργικότητα των κτιρίων, τα οποία με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί διάφορες φθορές και διαβρώσεις.

Αναλυτικά τα υλικά και οι εργασίες:

Α. Στο Κτίριο Έδρας της ΠΑΜΘ (Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ 1)

1. ΙΣΟΓΕΙΟ:

α) ΛΟΥΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

- Αποξήλωση των ειδών υγιεινής με τα παρελκόμενά τους (02 πλήρες σετ πορσελάνης, λεκάνη με καζανάκι και κάλυμμα, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων και μικρουλικών) και τοποθέτηση (2) νέων με αποκατάσταση φθορών οι οποίες θα προκληθούν από την αποξήλωσή τους.
- Αντικατάσταση δύο (02) νιπτήρων με επικαθήμενους πορσελάνης μαζί με τις μπαταρίες τους και το σύνολο των εξαρτημάτων τους, η επιλογή των οποίων θα γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα.
- Τοποθέτηση πάγκου νιπτήρα μπάνιου μήκους έως 0,90μ., η επιλογή του οποίου θα γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα. Οποιαδήποτε κατασκευαστική λύση προκριθεί θα γίνει κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας.
- Αποξήλωση και τοποθέτηση δύο (02) νέων καθρεπτών άνω των νιπτήρων μήκους έως 1,00μ., η επιλογή των οποίων θα γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα.

- Καθαίρεση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάστασή τους από φωτιστικό σώμα LED νέου τύπου, 02 τεμ. (αφορά προμήθεια, τοποθέτηση, εργασία πλήρους εγκατάστασης με σκοπό την παράδοση του φωτιστικού σώματος έτοιμου προς χρήση).
- Αποξήλωση του υφιστάμενου θερμοσίφωνα και αντικατάστασή του με ταχυθερμοσίφωνες (2τεμ).
- Επένδυση τοιχοποιίας με κόλληση νέων πλακιδίων α' ποιότητας επί των υφισταμένων. Οι αποχρώσεις που δύνανται να είναι παραπάνω από μία, το μέγεθος & η ποιότητα των πλακιδίων θα επιλεχθούν κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα του έργου (προτείνεται η χρήση χρωμάτων ανοιχτού και σκούρου γκρι). Αρχικά θα γίνει πλήρης έλεγχος, ήτοι χτύπημα με κατάλληλο εργαλείο όλης της επιφάνειας για εύρεση «κουφωμένων» επιφανειών στις τοιχοποιίες με τα υφιστάμενα πλακάκια. Πριν την επικόλληση πλακιδίων θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός του υποστρώματος και προετοιμασία των επιφανειών με χαλαζιακό αστάρι για την ενίσχυση της πρόσφυση. Η επικόλληση των πλακιδίων θα πραγματοποιηθεί μέχρι το ύψος των υφισταμένων δηλαδή στα 2,45μ. από το διαμορφωμένο δάπεδο με ενισχυμένη ισχυρή ρητινούχα κόλλα πλακιδίων άριστης ποιότητας για την ασφαλή συγκόλλησή τους και θα προβλεφθεί η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπών, ρευματοδοτών κ.λπ.. Αντίστοιχα, οι αρμοί των πλακιδίων τοίχου γεμίζονται με αρμόστοκο υδαταπωθητικό, ο οποίος θα αποτελείται από βακτηριοστατικά συστατικά για την παρεμπόδιση βακτηρίων στον αρμό. Συμπεριλαμβάνεται στις εργασίες ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών δαπέδου και τοίχου και η απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης με συνεργεία & ευθύνη του Αναδόχου.
- Αντικατάσταση σχάρας πατοσίφωνα (2 τεμ.)
- Έλεγχος σωληνώσεων αποχέτευσης και αντικατάσταση τους όπου απαιτείται.
- Χρωματισμός της οροφής στα WC αντρών και γυναικών E=9,50μ2 με υδρόχρωμα δύο στρώσεων αφού πρώτα γίνει απόξεση των φθαρμένων χρωμάτων όπου απαιτείται.
- Τοποθέτηση των απαραίτητων αξεσουάρ για w.c. (σαπυνοθήκη, χαρτοθήκη, κλπ).
- Αποκατάσταση βλάβης τοιχοποιίας εξωτερικά του λουτρού E=2,00μ2. Θα γίνει απόξεση της επιφάνειας των παλαιών φουσκωμένων και φθαρμένων χρωμάτων και καθαίρεση των σαθρών επιφανειών όπου παρουσιάζουν υγρασία με τρίψιμο της επιφάνειας τους. Η εργασία περιλαμβάνει αστάρι της επιφάνειας και χρωματισμός δύο στρώσεων με οικολογικά πλαστικά χρώματα εσωτερικής χρήσης. Η επιμέλεια και η απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης γίνεται με συνεργεία & ευθύνη του Αναδόχου.

Η συντήρηση των λουτρών αφορά πλήρη περαιωμένη εργασία όπου συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά που επιλέγονται σε συνεργασία με την επίβλεψη, το κόστος μεταφοράς-τοποθέτησης, τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό- μικρουλικών και την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης.

β) ΚΟΥΖΙΝΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

- Αποξήλωση των ερμαρίων δαπέδου και κρεμαστά της κουζίνας μήκους 1,65μ. μαζί με τα παρελκόμενά τους και τοποθέτηση νέων με αποκατάσταση σε φθορές οι οποίες θα προκληθούν από την αποξήλωση και την τοποθέτηση των νέων.
- Τοποθέτηση πάγκου νεροχύτη και πλάτης από πάνελ με φορμάικα πάχους 15mm περίπου σε όλο το μήκος της κουζίνας (1,65μ.).
- Αντικατάσταση ενός (01) νεροχύτη με μπαταρία και το σύνολο των εξαρτημάτων τους.
- Έλεγχος σωληνώσεων αποχέτευσης και αντικατάσταση τους όπου απαιτείται.

2. Α΄ ΟΡΟΦΟΣ:

α) ΛΟΥΤΡΟ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

- Αποξήλωση των ειδών υγιεινής με τα παρελκόμενά τους (6 πλήρες σετ λεκάνης πορσελάνης με καζανάκι, και κάλυμμα, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων και μικρουλικών) με αποκατάσταση σε φθορές οι οποίες θα προκληθούν από την αποξήλωση και την τοποθέτηση των νέων και τοποθέτηση (4) νέων σετ λεκάνης.
- Ολική καθαίρεση των πλακιδίων του δαπέδου ($E=31,00\mu^2$) και των πλακιδίων των τοιχοποιιών ($E=105,00\mu^2$) χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών με το κονίαμα στρώσεως αυτών και συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση (συμπεριλαμβάνεται καθαίρεση του υπόλοιπου εξοπλισμού του χώρου). Η απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων θα γίνει με ευθύνη του Αναδόχου. Εφόσον μετά την αποκάλυψη του υποστρώματος υπάρχει υγρασία, θα προηγηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε να εμποδιστεί η άνοδος υγρασίας από το υπόστρωμα με τα τριχοειδή φαινόμενα. Γενικά θα γίνει προετοιμασία του υποστρώματος για την τοποθέτηση των νέων πλακιδίων.
- Αποξήλωση και τοποθέτηση εκ νέου τεσσάρων (04) νέων επικαθήμενων νιπτήρων πορσελάνης με σιφώνι, βαλβίδα, μπαταρία, σαπυνοθήκη συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων και μικρουλικών.
- Αποξήλωση και τοποθέτηση δύο (02) νέων καθρεπτών άνω των νιπτήρων μήκους έως 1,60μ. ή τεσσάρων (4) με μήκος έως 0,80μ., η επιλογή των οποίων θα γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα.
- Καθαίρεση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων (8τμχ) και αντικατάστασή τους από φωτιστικό σώμα LED νέου τύπου (07 τεμ.), (αφορά προμήθεια, τοποθέτηση, εργασία πλήρους εγκατάστασης με σκοπό την παράδοση του φωτιστικού σώματος έτοιμου προς χρήση.
- Τοποθέτηση πάγκου νιπτήρα μπάνιου μήκους έως 1,60μ., η επιλογή του οποίου θα γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα. Οποιαδήποτε κατασκευαστική λύση προκριθεί θα γίνει κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας.
- Καθαίρεση (2,00μ³) και προσθήκη νέων τοιχοποιιών (20μ²) με ανθυγρή γυψοσανίδα και εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5cm, για την δημιουργία λουτρού AMEA σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης και με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για κατασκευή W.C AMEA.
- Τοποθέτηση πλήρες σετ λουτρού AMEA σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για κατασκευή W.C AMEA και σύμφωνα με το σχέδιο μελέτης (1 πλήρες σετ λεκάνης, 1 νέο σετ νιπτήρα πορσελάνης με σιφώνι, βαλβίδα, μπαταρία, καθρέπτη, σαπυνοθήκη συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων και μικρουλικών και τοποθέτηση ενός (1) καθρέπτη άνω του νιπτήρα).
- Όπου έγιναν καθαιρέσεις πλακιδίων, θα γίνει επένδυση τοιχοποιίας και δαπέδου με κεραμικά πλακίδια α΄ ποιότητας, οποιουδήποτε χρώματος, διαστάσεων και σχεδίου (προτείνεται η χρήση χρωμάτων ανοιχτού και σκούρου γκρι). Οι αποχρώσεις που δύναται να είναι παραπάνω από μία, το μέγεθος & η ποιότητα των πλακιδίων θα επιλεγθούν κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα του έργου. Η επιφάνεια των πλακιδίων θα είναι μη πορώδης για καλύτερο καθαρισμό και η τοποθέτηση θα γίνει με αρμούς. Πριν τις πλακοστρώσεις δαπέδων θα προηγηθεί προετοιμασία των επιφανειών με χαλαζιακό αστάρι για πρόσφυση και έπειτα με τσιμεντοκονία προσαρμόζοντας τις κλίσεις ανάλογα με τα υφιστάμενα σημεία συλλογής του δικτύου αποχέτευσης. Οι επιστρώσεις με πλακίδια τοίχου θα λάβουν χώρα μέχρι το ύψος των υφισταμένων δηλαδή στα 2,45 μ., από το διαμορφωμένο δάπεδο. Πριν την επικόλληση των πλακιδίων στις τοιχοποιίες προβλέπεται η σωστή προετοιμασία των επιφανειών τοίχου και η επάλειψη τους με χαλαζιακό αστάρι για την ενίσχυση της πρόσφυσης. Η επικόλληση θα πραγματοποιηθεί με ρητινούχα κόλλα πλακιδίων άριστης ποιότητας και θα προβλεφθεί η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπών, ρευματοδοτών κ.λπ.. Αντίστοιχα, οι αρμοί των πλακιδίων τοίχου γεμίζονται με αρμόστοκο υδαταπωθητικό, ο οποίος θα

αποτελείται από βακτηριοστατικά συστατικά για την παρεμπόδιση βακτηρίων στον αρμό. Συμπεριλαμβάνεται στις εργασίες ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών δαπέδου και τοίχου και η απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης με συνεργεία & ευθύνη του Αναδόχου.

- Αποξήλωση (9 τμχ) υφιστάμενων εσωτερικών κουφωμάτων και (2 τμχ) συντήρησή τους με νέα βαφή. Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων (8 τμχ) όπου τα 3 τεμάχια εξ αυτών θα είναι με μηχανισμό επαναφοράς. Τα κουφώματα για το λουτρό ΑΜΕΑ πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για κατασκευή W.C ΑΜΕΑ και να είναι σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.
- Χρωματισμοί της οροφής των WC αντρών και γυναικών E=38,00μ2 με υδρόχρωμα δύο στρώσεων αφού πρώτα γίνει απόξεση των φθαρμένων χρωμάτων όπου απαιτείται.
- Τοποθέτηση μαρμαροποδιάς στην πόρτα του προθαλάμου των τουαλετών.
- Αντικατάσταση σχάρας πατοσίφωνου (2τεμ).

Η συντήρηση των λουτρών αφορά πλήρη περαιωμένη εργασία όπου συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά που επιλέγονται σε συνεργασία με την επίβλεψη, το κόστος μεταφοράς-τοποθέτησης, τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό- μικρουλικών και την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης.

Γ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

- Επένδυση τοιχοποιίας (επιφάνεια τοιχ. 9,00μ2) με ηχομονωτικές πλάκες (πετροβάμβακα 7cm),
- Τοποθέτηση γυψοσανίδας,
- Σπατουλάρισμα και χρωματισμοί.

3. ΥΠΟΓΕΙΟ:

- Αντικατάσταση συλλέκτη Λεβητοστασίου.

B. Στο Κτίριο Έδρας της Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ (Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 60)

1. 4^{ος} ΟΡΟΦΟΣ:

- Επισκευή οροφής και χρωματισμός τοιχοποιίας σε έναν (1) χώρο αρχείου (7,83μ*3,87μ) & δύο (2) γραφείων διαστάσεων (7,60μ*3,84μ) & (7,63μ*3,83μ).

Αποκατάσταση βλάβης στην πλάκα: Αποξήλωση σαθρών σοβάδων. Εκτράχυνση του αποκαλυμμένου υγιούς σκυροδέματος και καθαρισμός από σκόνες, σκουριές κλπ. Τρίψιμο – καθάρισμα του διαβρωμένου σπλισμού με κατάλληλο μέσο ανάλογα με το βαθμό και την έκταση της βλάβης (αμμοβολή, υδροβολή, συρματόβουρτσα κλπ.) ώστε να απομακρυνθεί πλήρως η σκουριά. Επάλειψη του υγιούς αποκαλυμμένου σπλισμού με εποξειδική αντισκωριακή επάλειψη σε 2 στρώσεις. Εφαρμογή ινοπλισμένου, επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος υψηλών αντοχών το οποίο πρέπει να αgridεύεται ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πρόσφυση της στρώσης που ακολουθεί. Στην συνέχεια γίνεται η αποκατάσταση επιχρίσματος, τρίψιμο, στοκάρισμα και χρωματισμός της επιφάνειας.

Χρωματισμός τοιχοποιίας: Θα γίνει απόξεση της επιφάνειας των παλαιών φουσκωμένων και φθαρμένων χρωμάτων και καθαίρεση των σαθρών όπου απαιτείται με επιμέλεια και απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης με συνεργεία & ευθύνη του Αναδόχου. Περιλαμβάνονται τυχόν μετακινήσεις του κινητού εξοπλισμού.

2. ΔΩΜΑ:

- Αντικατάσταση υαλοπινάκων σε αποθήκες της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας.

24PROC015615112 2024-10-17

Η συντήρηση αφορά πλήρη περαιωμένη εργασία όπου συμπεριλαμβάνει όλα τα υλικά που επιλέγονται σε συνεργασία με την επίβλεψη, το κόστος μεταφοράς-τοποθέτησης, τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό- μικρουλικών και την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης.

Ο οικονομικός φορέας πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς του, να λάβει υπόψη το κόστος της εργασίας αποξήλωσης και τοποθέτησης τα οποία δεν αποζημιώνονται χωριστά και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή ανά τεμάχιο.

Θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- έχει λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στην παρούσα, τις οποίες και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
- τα προσφερόμενα υλικά είναι γνήσια ή συμβατά και καλύπτουν τις προδιαγραφές που τίθενται
- Σε περίπτωση όπου το υλικό είναι μη συμβατό θα το αντικαταστήσει άμεσα με άλλο κατάλληλο χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
- Πριν την τοποθέτηση των υλικών θα προσκομισθούν δείγματα αυτών τα οποία θα εγκριθούν από την επίβλεψη.

Η συνολική προθεσμία παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών σε πλήρη λειτουργία, ορίζεται σε **σαράντα (40) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κομοτηνή 16-10-2024

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη ΔΤΕ

Ηλιακοπούλου Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Χρύσα Τσιλιγγίρη
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός