



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ**

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «**Συντήρηση-βελτίωση βατότητας
του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.
Ροδόπης ετών 2021-2022**»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.995.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά στη συντήρηση – βελτίωση βατότητας τμημάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ροδόπης σε σημεία όπου υπάρχουν προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Οι ασφαλτοστρώσεις που προβλέπονται θα πραγματοποιηθούν σε υφιστάμενα ασφαλτοστρωμένα τμήματα που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.

Τα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου Ν. Ροδόπης που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις είναι:

Τμήμα Α: Ευρύτερη περιοχή Νέου Σιδηροχωρίου (Επαρχιακές οδοί : «Κομοτηνή - Καλαμόκαστρο – Νέο Σιδηροχώρι - Νέα Αδριανή - Άγιοι Θεόδωροι» και «Νέο Σιδηροχώρι - Παγούρια - Λίμνη Μητρικού»)

Τμήμα Β: Επαρχιακή οδός «Γλυκονέρι – Μέση»

Τμήμα Γ: Παραλιακό μέτωπο (επαρχιακή οδός «Προφήτη Ηλία – Πλατανίτη»)

Τμήμα Δ: Επαρχιακή οδός «Κομοτηνή - Τελωνείο Νυμφαίας»

Τμήμα Ε: Επαρχιακή οδός «Θρυλόριο – Βέννα – Κρωβύλη – Σ.Σ. Μέστης»

Τμήμα ΣΤ: Εθνική οδός «Αρίσβη - Σάπες – Βέλκιο»

Το συνολικό μήκος επεμβάσεων είναι περίπου 17χλμ ενώ η συνολική επιφάνεια είναι πάνω από 120.000τ.μ. Οι εργασίες κατά περίπτωση περιλαμβάνουν προσωρινή σήμανση για την εκτροπή της κυκλοφορίας σε μια λωρίδα, απόξεση ασφαλτικών στρώσεων και μεταφορά σε αδειοδοτημένο χώρο ανακύκλωσης, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου, τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης στρώσης κυκλοφορίας στις περιοχές έντονης ρηγμάτωσης τού τάπητα ή

καθίζησης του επιχώματος, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας, διαγράμμιση, σήμανση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και τέλος αποκατάσταση ή ανακατασκευή μικρών τεχνικών.

Τα υλικά φρεζαρίσματος ή αποξήλωσης τάπητα κυκλοφορίας (1.000 τn περίπου) θα απορριφθούν σε χώρο ανακύκλωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Τα στηθαία που θα αποξηλωθούν, θα παραδοθούν στο εργοτάξιο της Υπηρεσίας. Προβλέπεται ποσό απολογιστικών εργασιών για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών και διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και σκυροδεμάτων.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.995.000,00 Ευρώ με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Απόστολος Τζεμίντιμης
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αναπλ. Προϊστάμενος τμήματος
Συγκ. Έργων ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης

Ευάγγελος Παπαθεοδώρου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ. 173/21-1-2021
απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Ροδόπης

Ο Προϊστάμενος

Κων/νος Δερνεκτσής
Τοπογράφος Μηχανικός