

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 29/1/2021

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Αρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή (€) | Δαπάνη | |
|--------------|--|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| | 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | |
| 1 | Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων. Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού). Κατασκευές από σκυρόδεμα. | NET ΟΔΟ-ME B-95.1 | 001 | ΟΔΟ 2412 100,00% | m2 | 100 | 86,5 | 8.650,00 | |
| 2 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. | NET ΟΔΟ-ME B-29.3.1 | 002 | ΟΔΟ 2532 100,00% | m3 | 9 | 94,2 | 847,80 | |
| 3 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. | NET ΟΔΟ-ME B-30.3 | 003 | ΥΔΡ 7018 100,00% | Kg | 500 | 1,15 | 575,00 | |
| 4 | Σφράγιση οριζοντίων αρμών τεχνικών έργων με πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη | NET ΟΔΟ B-43.1 | 004 | ΥΔΡ 6370 100,00% | m | 60 | 100 | 6.000,00 | |
| | | | | | Αθροισμα Εργασιών : | | | 16.072,80 | 16.072,80 |
| | 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ | | | | | | | | |
| 1 | Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α. | NET ΟΔΟ-ME E-1.3.3 | 006 | ΟΔΟ 2653 100,00% | m | 370 | 110 | 40.700,00 | |
| 2 | Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων. | NET ΟΔΟ-ME E-4.1 | 007 | ΟΔΟ 2653 100,00% | m | 130 | 12,05 | 1.566,50 | |
| 3 | Κιγκλιδώματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα. | NET ΟΔΟ-ME E-4.2 | 008 | ΟΔΟ 2652 100,00% | Kg | 400 | 2,7 | 1.080,00 | |
| | | | | | Αθροισμα Εργασιών : | | | 43.346,50 | 43.346,50 |
| Σε μεταφορά: | | | | | | | | 0,00 | 59.419,30 |

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή (€) | Δαπάνη | |
|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| Από μεταφορά: | | | | | | | | 0,00 | 59.419,30 |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Εργασίες Προϋπολογισμού | | 59.419,30 |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | 18,00% | 10.695,47 |
| Σύνολο : | | 70.114,77 |
| Απρόβλεπτα (%) | 15,00% | 10.517,22 |
| Σύνολο : | | 80.631,99 |
| Ποσό για αναθεωρήσεις | | 13,17 |
| Σύνολο : | | 80.645,16 |
| Φ.Π.Α. (%) | 24,00% | 19.354,84 |
| Γενικό Σύνολο : | | 100.000,00 |

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπλ. Προϊστάμενος
Τμ. Συγκ. Έργων ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την αρ 334/29-1-2021
Ο Προϊστάμενος
ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης

Απόστολος Τζεμίντιμης
Πολιτικός Μηχανικός

Ευάγγελος Παπαθεοδώρου
Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Δερνεκτής
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός