

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α/Τ	ΜΟΝ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	A-1	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-1310	800,00	7,00	5.600,00	
2	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A-2	m	ΟΔΟ-1320	9,00	11,50	103,50	
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	A-3	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-2151	6,00	4,00	24,00	
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	A-4	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-2531	6,00	89,80	538,80	
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	A-5	kg	ΥΔΡ-7018	161,00	1,15	185,15	
6	Κατασκευή ερεισμάτων	A-6	m <sup>3</sup>	ΟΔΟ-3311.Β	85,00	17,00	1.445,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>							<b>7.896,45</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								
7	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W3	B-1	m	ΟΔΟ-2653	300,00	43,00	12.900,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>							<b>12.900,00</b>	
							Δαπάνη εργασιών (Σσ)	20.796,45
							Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	3.743,36
							Αξία έργου (ΣΣ)	24.539,81
							Απρόβλεπτα (15%)	3.680,97
							Σύνολο	28.220,78
							Αναθεώρηση	5,02
							Αθροισμα	28.225,80
							ΦΠΑ (24%)	6.774,19
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>35.000,00</b>	

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-2-2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-2-2021

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝ. ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ.πρωτ.561/16-2-2021 Απόφαση

της Π.Ε.Ροδόπης

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16-2-2021

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ



ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ  
ΑΡΧ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ